

| JORNALES DIARIOS                              |     |              |
|---|-----|--------------|
| Maestro (MA)                                  | DIA | RD\$1,977.00 |
| Trabajador de 1ra Categoría (T1)              | DIA | RD\$1,569.00 |
| Trabajador de 2da Categoría (T2)              | DIA | RD\$1,255.00 |
| Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3) | DIA | RD\$1,100.00 |
| Ayudante (AY)                                 | DIA | RD\$847.00   |
| Trabajador Calificado (TC)                    | DIA | RD\$721.00   |
| Peón o Trabajador No Calificado (PE)          | DIA | RD\$659.00   |

| CODIGO | DESCRIPCION   | UND   | PU           | REND/DIA | Brigada/dia  | BRIGADAS |    |    |    |    |    |    |   |
|--------|---|-------|--------------|----------|--------------|----------|----|----|----|----|----|----|---|
|        |   |       |              |          |              | MA       | T1 | T2 | T3 | AY | TC | PE |   |
| 100.00 | <b>EXCAVACIONES</b>   |       |              |          |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 100.01 | Excavación a mano en tierra   | M3N   | RD\$381.76   | 1.50     | RD\$659.00   |          |    |    |    |    |    |    | 1 |
| 100.02 | Excavación a mano en caliche  | M3N   | RD\$572.64   | 1.00     | RD\$659.00   |          |    |    |    |    |    |    | 1 |
| 100.03 | Excavación a mano en roca   | M3N   | RD\$1,145.28 | 0.50     | RD\$659.00   |          |    |    |    |    |    |    | 1 |
|        | *Excavaciones con equipos en Análisis de Costos Equipos                     |       |              |          |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 200.00 | <b>MO COLOCACION ACERO</b>  |       |              |          |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 200.01 | Coloc. acero alta resistencia   | QQ    | RD\$486.50   | 8.95     | RD\$4,392.00 | 1        |    |    |    | 2  | 1  |    |   |
| 200.02 | Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"                              | ML    | RD\$107.87   | 32.58    | RD\$3,545.00 | 1        |    |    |    | 1  | 1  |    |   |
| 200.03 | Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y ½" ó 3/8"                    | ML    | RD\$107.87   | 32.58    | RD\$3,545.00 | 1        |    |    |    | 1  | 1  |    |   |
| 200.04 | Coloc. acero malla electrosoldada   | M2    | RD\$38.51    | 92.05    | RD\$3,545.00 | 1        |    |    |    | 1  | 1  |    |   |
| 200.05 | Coloc. acero malla electrosoldada   | QQ    | RD\$486.50   | 7.22     | RD\$3,545.00 | 1        |    |    |    | 1  | 1  |    |   |
| 200.06 | Coloc. acero normal   | QQ    | RD\$323.63   | 10.86    | RD\$3,545.00 | 1        |    |    |    | 1  | 1  |    |   |
| 200.07 | Coloc. acero rampa escalera corriente                                       | RAMPA | RD\$2,836.49 | 1.53     | RD\$4,392.00 | 1        |    |    |    | 2  | 1  |    |   |
| 200.08 | Coloc. acero viga 6 de ½" ó ¾", 2 de 1" y 2 de ¾", 25x40                    | ML    | RD\$107.87   | 40.36    | RD\$4,392.00 | 1        |    |    |    | 2  | 1  |    |   |
| 200.09 | Coloc. acero viga postens. y pórticos en col.                               | QQ    | RD\$514.03   | 8.47     | RD\$4,392.00 | 1        |    |    |    | 2  | 1  |    |   |
| 200.10 | Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas amarre                           | ML    | RD\$107.87   | 32.58    | RD\$3,545.00 | 1        |    |    |    | 1  | 1  |    |   |
| 200.11 | Colocación varillas (incremento precio por altura) en 2do nivel             | -     | 10%          | -        |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 200.12 | Colocación varillas (incremento precio por altura) en 3ro nivel             | -     | 15%          | -        |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 200.13 | Colocación varillas (incremento precio por altura) en 4to nivel             | -     | 20%          | -        |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 200.14 | Colocación varillas (incremento precio por altura) en 5to nivel             | -     | 25%          | -        |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 200.15 | Colocación varillas (incremento precio por altura) en 6to nivel en adelante | -     | 30%          | -        |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 300.00 | <b>MO CARPINTERIA-ENCOFRADOS - TODO COSTO</b>                               |       |              |          |              |          |    |    |    |    |    |    |   |
| 300.01 | Losas Planas < 2.60m altura   | M2    | RD\$262.50   | 17.05    |              |          | 1  |    |    | 2  |    |    |   |
| 300.02 | Vuelos Planos < 2.60m altura  | ML    | RD\$262.50   | 19.65    |              |          | 1  |    |    | 2  |    |    |   |
| 300.03 | Losas Planas hasta 3.00m de altura  | M2    | RD\$294.00   | 16.50    |              |          | 1  |    |    | 2  |    |    |   |
| 300.04 | Vuelos planos hasta 3.00m de altura   | ML    | RD\$294.00   | 18.50    |              |          | 1  |    |    | 2  |    |    |   |



|        |   |    |            |        |              |   |  |   |  |
|--------|---|----|------------|--------|--------------|---|--|---|--|
| 401.01 | Columnas 2 tapas con retalle hasta 0.10 mts.  | ML | RD\$218.67 | 15.05  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 401.02 | Columnas 2 tapas con retalle de más de 0.10 mts. hasta 0.20 mts.  | ML | RD\$245.18 | 13.42  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 401.03 | Columnas 2 tapas con retalle de más de 0.20 mts. hasta 0.30 mts.  | ML | RD\$273.90 | 12.02  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 401.04 | Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. de ancho  | ML | RD\$136.95 | 24.03  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 401.05 | Columnas tapa y tapa de hasta 0.30 mts. hasta 0.40 mts. de ancho  | ML | RD\$165.66 | 19.87  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 401.06 | Columnas tapa y tapa de hasta 0.40 mts. hasta 0.50 mts. de ancho  | ML | RD\$189.96 | 17.33  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.00 | <b>CONFECCION MOLDES COLS CUADRADAS Y RECTANG.</b>  |    |            |        |              |   |  |   |  |
| 402.01 | De 0.20 x 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts.  | ML | RD\$165.66 | 19.87  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.02 | De más de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts.   | ML | RD\$189.54 | 17.33  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.03 | De más de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x 0.50 mts.   | ML | RD\$218.67 | 15.05  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.04 | De más de 0.50 x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts.   | ML | RD\$273.90 | 12.02  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.05 | De más de 0.60 x 0.60 mts. Hasta 0.70 x 0.70 mts.   | ML | RD\$326.91 | 10.07  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.06 | De más de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts.   | ML | RD\$382.13 | 8.61   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 402.07 | De más de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts.   | ML | RD\$435.14 | 7.56   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.00 | <b>INSTALACION MOLDES COLS CUADRADAS Y RECTANG.</b>   |    |            |        |              |   |  |   |  |
| 403.01 | De 0.20 x 0.20 mts. hasta 0.30 x 0.30 mts.  | ML | RD\$189.96 | 17.33  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.02 | De más de 0.30 x 0.30 mts. Hasta 0.40 x 0.40 mts.   | ML | RD\$245.18 | 13.42  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.03 | De más de 0.40 x 0.40 mts. Hasta 0.50 x 0.50 mts.   | ML | RD\$273.90 | 12.02  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.04 | De más de 0.50 x 0.50 mts. Hasta 0.60 x 0.60 mts.   | ML | RD\$435.14 | 7.56   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.05 | De más de 0.60 x 0.60 mts. Hasta 0.70 x 0.70 mts.   | ML | RD\$492.57 | 6.68   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.06 | De más de 0.70 x 0.70 mts. Hasta 0.80 x 0.80 mts.   | ML | RD\$543.37 | 6.06   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 403.07 | De más de 0.80 x 0.80 mts. Hasta 1.00 x 1.00 mts.   | ML | RD\$653.81 | 5.03   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 404.00 | <b>CONFECCION E INSTALACION MOLDES COLS REDONDAS</b>  |    |            |        |              |   |  |   |  |
| 404.01 | Confección de moldes para columnas cónicas de hasta 0.50 mts.   | ML | RD\$600.80 | 5.48   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 404.02 | Instalación de moldes para columnas cónicas de hasta 0.50 mts.  | ML | RD\$245.18 | 13.42  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 404.03 | Confección de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts.  | ML | RD\$464.23 | 7.09   | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 404.04 | Instalación de moldes para columnas redondas de hasta 0.50 mts.   | ML | RD\$245.18 | 13.42  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 404.05 | *Por cada 0.10m de diám. que exceda 0.50m se incrementará precio 20%  |    |            |        |              |   |  |   |  |
| 405.00 | <b>CONFECCION E INSTALACION MOLDES PARA MUROS</b>   |    |            |        |              |   |  |   |  |
| 405.01 | Confección molde muro hormigón armado, ambas caras lisas. Cada cara   | M2 | RD\$198.80 | 16.55  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 405.02 | Instalación de moldes para muros de hormigón armado. Cada cara  | M2 | RD\$249.60 | 13.19  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 405.03 | Moldes prefabricados multiples, transportados mecánicamente, por cara   | M2 | RD\$20.00  | 123.36 | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 406.00 | <b>CONFECCION E INSTALACION MOLDES VIGAS Y DINTELES</b>   |    |            |        |              |   |  |   |  |
| 406.01 | Confección e instalación de moldes para vigas de zapata hasta 0.40 mts. x 0.40 mts.                                 | ML | RD\$198.80 | 16.55  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |
| 406.02 | Confección e instalación de moldes para vigas de zapata de más de 0.40 mts. X 0.40 mts. hasta 0.50 mts. x 0.50 mts. | ML | RD\$136.95 | 24.03  | RD\$3,263.00 | 1 |  | 2 |  |



|        |   |     |                     |       |              |  |   |  |   |  |
|--------|---|-----|---------------------|-------|--------------|--|---|--|---|--|
| 410.01 | Confección de tijerilla con clavos, por pie cuadrado de madera utilizada    | P2  | <b>RD\$33.14</b>    | 99.32 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.02 | Confección de tijerilla con tornillos, por pie cuadrado de madera utilizada | P2  | <b>RD\$57.43</b>    | 57.31 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.03 | Instalación de tijerillas   | UND | <b>P.A.</b>         | -     |              |  |   |  |   |  |
| 410.04 | Instalación de planchas de zinc, sin enlatado                               | UND | <b>RD\$44.18</b>    | 74.49 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.05 | Instalación de planchas de zinc, con enlatado                               | UND | <b>RD\$72.89</b>    | 45.15 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.06 | Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' con enlatado          | UND | <b>RD\$81.72</b>    | 40.27 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.07 | Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 6' sin enlatado          | UND | <b>RD\$64.97</b>    | 50.66 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.08 | Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 8' con enlatado          | UND | <b>RD\$92.77</b>    | 35.48 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.09 | Instalación de planchas de asbesto cemento de 3' x 8' sin enlatado          | UND | <b>RD\$81.72</b>    | 40.27 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.10 | Instalación de caballetes   | UND | <b>RD\$57.43</b>    | 57.31 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 410.11 | Instalación de planchas de sisal cemento de 3 x 2 con enlatado              | UND | <b>RD\$136.95</b>   | 24.03 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.00 | <b>TRABAJOS DE TERMINACION - CARPINTERIA</b>                                |     |                     |       |              |  |   |  |   |  |
| 411.01 | Montura de marcos de madera corriente (pino y maderas similares)            | UND | <b>RD\$64.04</b>    | 51.39 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.02 | Montura de marcos de madera preciosa  | UND | <b>RD\$81.72</b>    | 40.27 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.03 | Montura de marcos de metal  | UND | <b>RD\$108.22</b>   | 30.41 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.04 | Confección de puertas con clavos  | P2  | <b>RD\$33.14</b>    | 99.32 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.05 | Confección de puertas en plumilla   | P2  | <b>RD\$64.97</b>    | 50.66 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.06 | Confección de puertas forradas de zinc                                      | P2  | <b>RD\$81.72</b>    | 40.27 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.07 | Confección de puertas biseladas con clavos                                  | P2  | <b>RD\$64.97</b>    | 50.66 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.08 | Montura de puertas de pino  | UND | <b>RD\$543.67</b>   | 6.06  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.09 | Montura de puertas paneladas de tipo corriente                              | UND | <b>RD\$680.32</b>   | 4.84  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.10 | Montura de puertas de vaivén  | UND | <b>RD\$817.27</b>   | 4.03  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.11 | Montura de puertas plegadizas de corredera                                  | UND | <b>RD\$817.27</b>   | 4.03  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.12 | Montura de puertas plegadizas con moldura o cubre falta                     | UND | <b>RD\$1,088.95</b> | 3.02  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.13 | Montura de puertas en plumilla, con cáncamo                                 | UND | <b>RD\$1,088.95</b> | 3.02  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.14 | Montura de puertas de playwood  | UND | <b>RD\$543.37</b>   | 6.06  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.15 | Montura de cerradura corriente  | UND | <b>RD\$406.42</b>   | 8.10  | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.16 | Montura de cerradura especial (precio alzado)                               | UND | <b>P.A.</b>         | -     |              |  |   |  |   |  |
| 411.17 | Forro de closets en madera preciosa   | M2  | <b>P.A.</b>         | -     |              |  |   |  |   |  |
| 411.18 | División de playwood (un solo lado)   | M2  | <b>RD\$189.96</b>   | 17.33 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.19 | División de playwood (ambos lados)  | M2  | <b>RD\$273.90</b>   | 12.02 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.20 | Playwood decorativo   | M2  | <b>P.A.</b>         | -     |              |  |   |  |   |  |
| 411.21 | Cielo raso de playwood o cartón piedra                                      | M2  | <b>RD\$218.67</b>   | 15.05 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.22 | Cielo raso de playwood en cuadros de 2' x 2'                                | M2  | <b>RD\$273.90</b>   | 12.02 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.23 | Cielo raso de asbesto cemento en cuadros de 2'x2'                           | M2  | <b>RD\$298.19</b>   | 11.04 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |
| 411.24 | Cielo raso de cartón acústico, encostillado                                 | M2  | <b>RD\$298.19</b>   | 11.04 | RD\$3,263.00 |  | 1 |  | 2 |  |

|        |  |     |            |         |              |  |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|-----|------------|---------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 411.25 | Forro de paredes en madera preciosa, con altos y bajos relieves. | M2  | P.A.       | -       |              |  |   |   |   |   |   |   |
| 500.00 | <b>MO ALBAÑILERIA - COLOCACION BLOQUES HORMIGON</b>              |     |            |         |              |  |   |   |   |   |   |   |
| 500.01 | Colocación bloques 4" x 8" x 16"                                 | UND | RD\$20.40  | 125.00  | RD\$2,823.00 |  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 500.02 | Colocación bloques 6" x 8" x 16"                                 | UND | RD\$17.02  | 150.00  | RD\$2,823.00 |  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 500.03 | Colocación bloques 8" x 8" x 16"                                 | UND | RD\$18.85  | 135.00  | RD\$2,823.00 |  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 500.04 | Bloque de 12x8x16 pulgs.   | UND | RD\$34.98  | 90.00   | RD\$3,482.00 |  |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |
| 500.05 | Bloque ornamental de 5x25x20 pulgs.                              | UND | RD\$29.08  | 75.00   | RD\$2,102.00 |  |   | 1 |   | 1 |   |   |
| 500.06 | Bloque de cristal  | UND | RD\$103.44 | 20.00   | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.07 | Block ornamental de barro o cemento                              | UND | RD\$37.63  | 55.00   | RD\$2,102.00 |  |   | 1 |   | 1 |   |   |
| 500.08 | Violinado de bloques por cara                                    | UND | RD\$2.25   | 785.00  | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.09 | Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M                  | UND | RD\$1.53   | 1175.00 | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.10 | Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M                  | UND | RD\$2.25   | 785.00  | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.11 | Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.                 | UND | RD\$3.09   | 585.00  | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.12 | Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M                  | UND | RD\$5.67   | 315.00  | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.13 | Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.80 M         | UND | RD\$0.74   | 2350.00 | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.14 | Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M.        | UND | RD\$1.13   | 1565.00 | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.15 | Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M.        | UND | RD\$1.53   | 1175.00 | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 500.16 | Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.20 M.        | UND | RD\$2.25   | 785.00  | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 600.00 | <b>MO ALBAÑILERIA - TERMINACION SUPERFICIES</b>                  |     |            |         |              |  |   |   |   |   |   |   |
| 600.01 | Instalación y desmonte de andamios en madera                     | M2  | RD\$92.31  | 63.93   | RD\$6,526.00 |  | 2 |   |   | 4 |   |   |
| 600.02 | Fraguache/Careteo con llana                                      | M2  | RD\$32.48  | 55.00   | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 600.03 | Resane en muros con goma   | M2  | RD\$49.01  | 52.00   | RD\$2,823.00 |  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 600.04 | Resane frotado   | M2  | RD\$30.77  | 58.00   | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 600.05 | Repello maestreado en paredes                                    | M2  | RD\$81.17  | 22.00   | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 600.06 | Repello maestreado en techos                                     | M2  | RD\$136.36 | 16.00   | RD\$2,416.00 |  | 1 |   |   | 1 |   |   |
| 600.07 | Repello sin maestrear  | M2  | RD\$38.82  | 46.00   | RD\$1,976.00 |  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 600.08 | Empañete horizontal y vertical a punta de llana                  | M2  | RD\$60.69  | 42.00   | RD\$2,823.00 |  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 600.09 | Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m              | M2  | RD\$136.61 | 28.00   | RD\$4,237.00 |  | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |
| 600.10 | Empañete maestreado exterior mas de 3m                           | M2  | RD\$173.87 | 22.00   | RD\$4,237.00 |  | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |
| 600.11 | Empañete maestreado en techos y vigas                            | M2  | RD\$177.10 | 14.50   | RD\$3,137.00 |  | 1 |   |   | 1 | 1 |   |
| 600.12 | Empañete maestreado en columnas                                  | M2  | RD\$255.06 | 15.00   | RD\$4,237.00 |  | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |
| 600.13 | Empañete en techo maestreado 2cms mínimo                         | M2  | RD\$195.41 | 14.50   | RD\$4,237.00 |  | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |
| 600.14 | Empañete pulido  | M2  | RD\$149.19 | 19.00   | RD\$3,137.00 |  | 1 |   |   | 1 | 1 |   |
| 600.15 | Empañete pulido con color  | M2  | RD\$166.67 | 17.00   | RD\$3,137.00 |  | 1 |   |   | 1 | 1 |   |
| 600.16 | Empañete rasgado   | M2  | RD\$236.16 | 12.00   | RD\$3,137.00 |  | 1 |   |   | 1 | 1 |   |
| 600.17 | Empañete Hi-Rib 3 capas  | M2  | RD\$283.37 | 10.00   | RD\$3,137.00 |  | 1 |   |   | 1 | 1 |   |

|        |   |    |                   |        |              |   |   |   |  |   |   |  |
|--------|---|----|-------------------|--------|--------------|---|---|---|--|---|---|--|
| 600.18 | Natilla   | M2 | <b>RD\$78.79</b>  | 26.00  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |  |
| 600.19 | Marmolina con piedras   | M2 | <b>RD\$354.23</b> | 8.00   | RD\$3,137.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |  |
| 600.20 | Marmolina frotada   | M2 | <b>RD\$283.37</b> | 10.00  | RD\$3,137.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |  |
| 600.21 | Perrilla  | M2 | <b>RD\$283.37</b> | 10.00  | RD\$3,137.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |  |
| 600.22 | Terminación 1/2 punto arcos hasta 40cms ancho incluy. 2 caras, fondo y canto    | ML | <b>RD\$944.66</b> | 3.00   | RD\$3,137.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |  |
| 600.23 | Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas                                 | ML | <b>RD\$59.50</b>  | 30.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.24 | Estrías   | ML | <b>RD\$111.63</b> | 16.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.25 | Goteros colgantes   | ML | <b>RD\$137.31</b> | 13.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.26 | Goteros de ranura   | ML | <b>RD\$119.04</b> | 15.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.27 | Cornisas hasta 12cms en cemento   | ML | <b>RD\$314.89</b> | 9.00   | RD\$3,137.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |  |
| 600.28 | Rústico con llana sin incluir repello   | M2 | <b>RD\$103.44</b> | 20.00  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |  |
| 600.29 | Lágrimas en cemento   | M2 | <b>RD\$258.61</b> | 8.00   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |  |
| 600.30 | Vuelo aislado de 0.80m hasta 2.00m  | ML | <b>RD\$251.48</b> | 7.10   | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.31 | Bajo relieve incluyendo cantos  | ML | <b>RD\$238.05</b> | 7.50   | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.32 | Mochetas de 0.15m   | ML | <b>RD\$61.37</b>  | 28.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 600.33 | Mochetas de 0.20m   | ML | <b>RD\$68.74</b>  | 25.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |  |
| 700.00 | <b>MANO DE OBRA PINTURA</b>   |    |                   |        |              |   |   |   |  |   |   |  |
| 700.01 | Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano acrílica  | M2 | <b>RD\$32.56</b>  | 90.00  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.02 | Aplicación 2da mano acrílica  | M2 | <b>RD\$21.70</b>  | 135.00 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.03 | Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos acrílica     | M2 | <b>RD\$54.26</b>  | 54.00  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.04 | Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano mantenimiento    | M2 | <b>RD\$34.74</b>  | 84.00  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.05 | Aplicación 2da mano mantenimiento   | M2 | <b>RD\$32.56</b>  | 90.00  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.06 | Prep. de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos mantenimiento      | M2 | <b>RD\$67.30</b>  | 43.50  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.07 | Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano pintura industrial | M2 | <b>RD\$34.74</b>  | 84.37  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.08 | Aplicación 2da mano pintura industrial  | M2 | <b>RD\$32.56</b>  | 84.37  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.09 | Preparación de superficie y aplicación 2 manos pintura industrial               | M2 | <b>RD\$67.30</b>  | 42.19  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.10 | Rapilla total o parcial   | M2 | <b>RD\$43.41</b>  | 20.00  | RD\$847.00   |   |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.11 | Aplicación 1ra mano óxido de zinc   | M2 | <b>RD\$26.05</b>  | 112.50 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.12 | Aplicación 2da mano óxido de zinc   | M2 | <b>RD\$19.55</b>  | 150.00 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.13 | Limpeza y sellado grietas-y aplicación 1ra mano pintura impermeabilizante       | M2 | <b>RD\$36.90</b>  | 79.41  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.14 | Aplicación 2da mano pintura impermeabilizante                                   | M2 | <b>RD\$21.70</b>  | 135.00 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.15 | Preparación superficie y aplicación 1ra mano en pared rústica                   | M2 | <b>RD\$54.26</b>  | 54.00  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.16 | Aplicación 2da mano en pared rústica  | M2 | <b>RD\$45.60</b>  | 64.28  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.17 | Preparación de superficie y aplicación 2 manos en pared rústica                 | M2 | <b>RD\$99.86</b>  | 29.35  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.18 | Preparación superficie y aplicación 1ra mano barniz                             | M2 | <b>RD\$34.74</b>  | 84.37  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |
| 700.19 | Aplicación 2da mano en barniz   | M2 | <b>RD\$34.74</b>  | 84.37  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  |   | 1 |  |

|               |  |     |                     |       |              |   |  |  |  |   |   |
|---------------|--|-----|---------------------|-------|--------------|---|--|--|--|---|---|
| 700.20        | Preparación de superficie y aplicación 2 manos en barniz     | M2  | <b>RD\$69.48</b>    | 42.19 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |   |
| 700.21        | Piedra sobre paredes   | M2  | <b>RD\$10.59</b>    | 80.00 | RD\$847.00   |   |  |  |  | 1 |   |
| 700.22        | Pintura en cornisas  | ML  | <b>RD\$43.42</b>    | 67.50 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |   |
| 700.23        | Volutas en ventanas y muros                                  | ML  | <b>RD\$36.91</b>    | 79.41 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |   |
| <b>800.00</b> | <b>MANO DE OBRA ELECTRICOS</b>                               |     |                     |       |              |   |  |  |  |   |   |
| 800.01        | Salida en tubería oculta de 1/2"                             | UND | <b>RD\$589.66</b>   | 5.86  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.02        | Salida Luces, tubería oculta 1/2"                            | UND | <b>RD\$589.66</b>   | 5.86  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.03        | Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"             | UND | <b>RD\$589.66</b>   | 5.86  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.04        | Salida Interruptor doble, tubería oculta 1/2"                | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.05        | Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2"               | UND | <b>RD\$796.24</b>   | 4.34  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.06        | Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2"               | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.07        | Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2"               | UND | <b>RD\$875.86</b>   | 3.94  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.08        | Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"             | UND | <b>RD\$589.66</b>   | 5.86  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.09        | Salida Tomacorriente 220 v., tubería oculta 3/4"             | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.10        | Salida Botón de timbre, tubería oculta 1/2"                  | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.11        | Salida de timbre, tubería oculta 1/2"                        | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.12        | Salida teléfono, tubería oculta 1/2"                         | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.13        | Salida telecable, tubería oculta 1/2"                        | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.14        | Salida Data, tubería oculta 1/2"                             | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.15        | Salida Interruptor piloto, tubería oculta 1/2"               | UND | <b>RD\$714.47</b>   | 4.83  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.16        | Salida en tubería oculta de 3/4"                             | UND | <b>RD\$766.56</b>   | 4.51  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.17        | Salida Luces, tubería oculta 3/4"                            | UND | <b>RD\$766.56</b>   | 4.51  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.18        | Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 3/4"             | UND | <b>RD\$766.56</b>   | 4.51  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.19        | Salida Interruptor doble, tubería oculta 3/4"                | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.20        | Salida Interruptor triple, tubería oculta 3/4"               | UND | <b>RD\$1,035.11</b> | 3.34  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.21        | Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 3/4"               | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.22        | Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 3/4"               | UND | <b>RD\$1,138.62</b> | 3.03  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.23        | Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 3/4"             | UND | <b>RD\$766.56</b>   | 4.51  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.24        | Salida Botón de timbre, tubería oculta 3/4"                  | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.25        | Salida de timbre, tubería oculta 3/4"                        | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.26        | Salida teléfono, tubería oculta 3/4"                         | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.27        | Salida telecable, tubería oculta 3/4"                        | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.28        | Salida Data, tubería oculta 3/4"                             | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.29        | Salida Interruptor piloto, tubería oculta 3/4"               | UND | <b>RD\$928.81</b>   | 3.71  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 800.30        | Por cada 1/4" superior a 1/2", hasta 1", 30% adic. al precio | UND | <b>RD\$176.47</b>   | -     | RD\$0.00     |   |  |  |  |   |   |
| 800.31        | Por cada switch adic. o de combinación, 50% adic. al precio  | UND | <b>RD\$294.81</b>   | -     | RD\$0.00     |   |  |  |  |   |   |



|        |   |     |                     |       |              |   |  |  |  |   |  |   |
|--------|---|-----|---------------------|-------|--------------|---|--|--|--|---|--|---|
| 800.32 | Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1/2"                         | UND | <b>RD\$713.13</b>   | 4.84  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.33 | Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1/2" con registro tipo letra | UND | <b>RD\$766.05</b>   | 4.51  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.34 | Salida exterior tubería visible tipo industrial, 3/4"                         | UND | <b>RD\$927.07</b>   | 3.72  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.35 | Salida exterior tubería visible tipo industrial, 3/4" con registro tipo letra | UND | <b>RD\$995.87</b>   | 3.47  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.36 | Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1"                           | UND | <b>RD\$1,205.19</b> | 2.86  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.37 | Salida exterior tubería visible tipo industrial, 1" con registro tipo letra   | UND | <b>RD\$1,294.62</b> | 2.67  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.38 | Salida Waterproof, Wetherproof, Explotionproof                                | UND | <b>P.A.</b>         | -     | RD\$0.00     |   |  |  |  |   |  |   |
| 800.39 | Salidas sin tuberías exteriormente visible                                    | UND | <b>RD\$266.85</b>   | 12.94 | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.40 | Salidas sin tuberías oculta en plafones, cielos rasos, etc.                   | UND | <b>RD\$392.09</b>   | 8.81  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.41 | Interruptor de seguridad en paneles, por cada 10 amp.                         | UND | <b>RD\$137.72</b>   | -     | RD\$0.00     |   |  |  |  |   |  |   |
| 800.42 | Interruptor de seguridad 30 amp.  | UND | <b>RD\$413.16</b>   | 8.36  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.43 | Interruptor de seguridad 60 amp.  | UND | <b>RD\$826.32</b>   | 4.18  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.44 | Interruptor de seguridad 100 amp.   | UND | <b>RD\$1,377.20</b> | 2.51  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.45 | Interruptor de seguridad 125 amp.   | UND | <b>RD\$1,721.50</b> | 2.01  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.46 | Interruptor de seguridad 150 amp.   | UND | <b>RD\$2,065.80</b> | 1.67  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.47 | Interruptor de seguridad 200 amp.   | UND | <b>RD\$2,754.40</b> | 1.25  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.48 | Interruptor de seguridad 250 amp.   | UND | <b>RD\$3,443.00</b> | 1.00  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.49 | Instalación Breaker   | UND | <b>RD\$133.40</b>   | 25.87 | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.50 | Instalación regulador de intensidad o Switch Dimmer                           | UND | <b>RD\$423.95</b>   | 8.14  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.51 | Instalación timbre de campana   | UND | <b>RD\$796.24</b>   | 4.34  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.52 | Instalación de cada número de los cuadros de timbres                          | UND | <b>RD\$266.85</b>   | 12.94 | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.53 | Instalación moedor de desperdicios a su salida 110v                           | UND | <b>RD\$529.39</b>   | 6.52  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.54 | Instalación extractor de aire con salida 110v                                 | UND | <b>RD\$529.39</b>   | 6.52  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.55 | Instalación Calentador de agua no provisto de plot y cordón 110v              | UND | <b>RD\$529.39</b>   | 6.52  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.56 | Instalación Calentador de agua no provisto de plot y cordón 220v              | UND | <b>RD\$796.24</b>   | 4.34  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.57 | Instalación Estufa eléctrica 220v   | UND | <b>RD\$796.24</b>   | 4.34  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.58 | Instalación Aire Acondicionado hasta 2 HP sin incluir materiales              | UND | <b>RD\$1,590.34</b> | 2.17  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.59 | Pago mínimo visita electricista a domicilio                                   | UND | <b>RD\$154.73</b>   | -     | RD\$0.00     |   |  |  |  |   |  |   |
| 800.60 | Panel Distribución 2 Espacios, 1 Ph   | UND | <b>RD\$856.12</b>   | 4.03  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.61 | Panel Distribución 4 Espacios, 1 Ph   | UND | <b>RD\$897.42</b>   | 3.85  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.62 | Panel Distribución 6 Espacios, 1 Ph   | UND | <b>RD\$948.90</b>   | 3.64  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.63 | Panel Distribución 8 Espacios, 1 Ph   | UND | <b>RD\$993.42</b>   | 3.48  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.64 | Panel Distribución 12 Espacios, 1 Ph  | UND | <b>RD\$1,035.07</b> | 3.34  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.65 | Panel Distribución 16 Espacios, 1 Ph  | UND | <b>RD\$1,255.07</b> | 2.75  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.66 | Panel Distribución 24 Espacios, 1 Ph  | UND | <b>RD\$1,681.91</b> | 2.05  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 800.67 | Panel Distribución 30 Espacios, 1 Ph  | UND | <b>RD\$2,232.64</b> | 1.55  | RD\$3,483.00 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |

|         |   |     |            |        |              |   |  |   |   |   |  |
|---------|---|-----|------------|--------|--------------|---|--|---|---|---|--|
| 900.00  | <b>MANO DE OBRA PISOS</b>   |     |            |        |              |   |  |   |   |   |  |
| 900.01  | Mano de Obra de colocación de Adoquines                                   | M2  | RD\$171.77 | 16.00  | RD\$3,011.00 | 1 |  |   |   | 2 |  |
| 900.02  | Corte de Chazos Adoquines   | UND | RD\$18.32  | 150.00 | RD\$3,011.00 | 1 |  |   |   | 2 |  |
| 900.03  | Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso nacional hasta 20x20cms    | M2  | RD\$311.49 | 5.00   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 900.04  | Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso nacional hasta 40x40cms    | M2  | RD\$362.20 | 4.30   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 900.05  | Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso importada hasta 20x20cms   | M2  | RD\$273.28 | 4.75   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 900.06  | Mano de Obra de colocación de Cerámica de piso importada hasta 40x40cms   | M2  | RD\$389.35 | 4.00   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 900.07  | Mano de Obra de colocación piso mosaicos corriente 20x20cms y 25x25cms    | M2  | RD\$188.88 | 15.00  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.08  | Mano de Obra de colocación de Granito 25x25cms                            | M2  | RD\$202.38 | 14.00  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.09  | Mano de Obra de colocación de Granito 30x30cms hasta 33x33cms             | M2  | RD\$217.97 | 13.00  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.10  | Mano de Obra de colocación de Granito 40x40cms                            | M2  | RD\$257.59 | 11.00  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.11  | Mano de Obra de colocación de Granito 50x50cms                            | M2  | RD\$269.88 | 10.50  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.12  | Mano de Obra de colocación pisos mosaicos granitos en plumilla o cartabón | M2  | RD\$269.88 | 10.50  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.13  | Mano de Obra de colocación de Mármol importado                            | M2  | RD\$574.25 | 3.80   | RD\$2,416.00 | 1 |  |   | 1 |   |  |
| 900.14  | Mano de Obra de colocación de Mármol nacional                             | M3  | RD\$495.91 | 4.40   | RD\$2,416.00 | 1 |  |   | 1 |   |  |
| 900.15  | Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm         | M2  | RD\$321.58 | 6.50   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 900.16  | Mano de obra colocación vibrazos en pisos para parques y terrazas         | M2  | RD\$226.71 | 12.50  | RD\$3,137.00 | 1 |  |   | 1 | 1 |  |
| 900.17  | Mano de obra colocación quicio entre puertas                              | ML  | RD\$156.15 | 13.25  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.00 | <b>MANO DE OBRA ZOCALOS</b>   |     |            |        |              |   |  |   |   |   |  |
| 1000.01 | Mano de Obra de colocación zócalos de Cerámica                            | ML  | RD\$104.52 | 20.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.02 | Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente                   | ML  | RD\$72.61  | 30.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.03 | Mano de Obra de colocación zócalos de Granito                             | ML  | RD\$94.04  | 22.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.04 | Mano de Obra de colocación zócalos escalera de mosaico corriente          | ML  | RD\$121.69 | 17.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.05 | Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito                    | ML  | RD\$159.14 | 13.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.06 | Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato                         | ML  | RD\$104.52 | 20.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1000.07 | Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol                              | ML  | RD\$139.36 | 15.00  | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1100.00 | <b>MANO DE OBRA ESCALONES</b>   |     |            |        |              |   |  |   |   |   |  |
| 1100.01 | Confección escalones revestidos de mezcla                                 | ML  | RD\$223.17 | 8.00   | RD\$1,976.00 |   |  | 1 |   | 1 |  |
| 1100.02 | Terminación de escalones de cemento                                       | ML  | RD\$132.20 | 13.50  | RD\$1,976.00 |   |  | 1 |   | 1 |  |
| 1100.03 | Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella                   | ML  | RD\$258.54 | 10.00  | RD\$1,976.00 |   |  | 1 |   | 1 |  |
| 1100.04 | Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella mosaicos                   | ML  | RD\$217.76 | 9.50   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1100.05 | Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella granito                    | ML  | RD\$295.75 | 7.00   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1100.06 | Mano de Obra Colocación Huella y Contra Huella Cerámica Porcelanato       | ML  | RD\$517.16 | 4.00   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1100.07 | Colocación mármol fabricación nacional en escaleras                       | ML  | RD\$517.16 | 4.00   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1100.08 | Colocación mármol importado en escaleras                                  | ML  | RD\$643.17 | 3.25   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |
| 1100.09 | Confección de escalones y revestimiento de ladrillo                       | ML  | RD\$530.46 | 3.90   | RD\$2,290.00 | 1 |  |   |   | 1 |  |





|         |  |     |                      |      |              |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|--|-----|----------------------|------|--------------|---|--|--|--|---|--|--|
| 1506.01 | Montura de bomba de agua en cisterna con diametro de 3/4" a 1"       | UND | <b>RD\$10,297.35</b> | 0.26 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1506.02 | Montura de bomba de agua en cisterna con diametro 1-1/4" en adelante | UND | <b>P.A.</b>          | -    |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1507.00 | <b>CONEXIÓN O EMPALME A TUB. EXISTENTE AGUA POTABLE</b>              |     |                      |      |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1507.01 | En tuberías de ½" ó ¾"   | UND | <b>RD\$1,060.95</b>  | 2.64 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1507.02 | En tuberías de 1"  | UND | <b>RD\$1,327.80</b>  | 2.11 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1507.03 | En tuberías de 1" a 1 ½"   | UND | <b>RD\$1,590.35</b>  | 1.76 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1507.04 | En tuberías de 1½" a 2"  | UND | <b>RD\$1,857.20</b>  | 1.51 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1507.05 | En tuberías de 2 ½" o más  | UND | <b>P.A.</b>          | -    |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1508.00 | <b>INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (EXCLUSIVAMENTE)</b>              |     |                      |      |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1508.01 | Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos               | UND | <b>RD\$1,060.95</b>  | 2.64 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.02 | Inodoros especiales de dos cuerpos                                   | UND | <b>RD\$1,456.92</b>  | 1.92 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.03 | Inodoros especiales de un cuerpo o pieza                             | UND | <b>RD\$2,388.73</b>  | 1.17 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.04 | Inodoros de fluxómetro o automáticos                                 | UND | <b>RD\$1,751.75</b>  | 1.60 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.05 | Inodoros de pared  | UND | <b>RD\$2,388.73</b>  | 1.17 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.06 | Inodoros super de lujo   | UND | <b>P.A.</b>          | -    |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1508.07 | Mano de obra desinstalación inodoro                                  | UND | <b>RD\$533.95</b>    | 5.29 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.08 | Lavamanos corrientes sin patas                                       | UND | <b>RD\$1,060.95</b>  | 2.64 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.09 | Lavamanos especiales sin patas                                       | UND | <b>RD\$1,456.92</b>  | 1.92 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.10 | Lavamanos especiales con patas                                       | UND | <b>RD\$1,857.20</b>  | 1.51 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.11 | Lavamanos de salón (lava cabeza)                                     | UND | <b>RD\$1,857.20</b>  | 1.51 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.12 | Lavamanos de muebles o empotrado                                     | UND | <b>RD\$1,857.20</b>  | 1.51 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.13 | Lavamanos clínico (unidad conjunto)                                  | UND | <b>RD\$7,953.86</b>  | 0.35 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.14 | Lavamanos de pedestal super de lujo                                  | UND | <b>P.A.</b>          | -    |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1508.15 | Mano de obra desinstalación lavamanos                                | UND | <b>RD\$927.52</b>    | 3.02 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.16 | Bidet corriente  | UND | <b>RD\$1,590.35</b>  | 1.76 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.17 | Bidet con mezcladora especial  | UND | <b>P.A.</b>          | -    |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1508.18 | Bañeras plásticas y vidriadas  | UND | <b>RD\$1,456.92</b>  | 1.92 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.19 | Baño de hierro corriente   | UND | <b>RD\$2,121.89</b>  | 1.32 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.20 | Baño de hierro especial  | UND | <b>RD\$2,918.13</b>  | 0.96 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.21 | Mano de obra instalación llave para empotrar sencilla                | UND | <b>RD\$529.39</b>    | 5.29 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.22 | Mano de obra instalación mezcladora ducha empotrada                  | UND | <b>RD\$1,590.01</b>  | 1.76 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.23 | Mano de obra instalación mezcladora ducha de superficie              | UND | <b>RD\$927.52</b>    | 3.02 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.24 | Mano de obra instalación rociador ducha                              | UND | <b>RD\$529.39</b>    | 5.29 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.25 | Mano de obra instalación pichorro baño                               | UND | <b>RD\$529.39</b>    | 5.29 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.26 | Mano de obra instalación mezcladora lavamanos                        | UND | <b>RD\$927.52</b>    | 3.02 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.27 | Duchas tipo teléfono   | UND | <b>RD\$529.39</b>    | 5.29 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |

|         |   |     |              |       |              |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|---|-----|--------------|-------|--------------|---|--|--|--|---|--|--|
| 1508.28 | Mano de obra instalación fregadero corriente sencillo                     | UND | RD\$1,590.00 | 1.76  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.29 | Fregaderos especiales de una cámara                                       | UND | RD\$1,456.92 | 1.92  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.30 | Fregaderos especiales de dos cámaras                                      | UND | RD\$1,857.20 | 1.51  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.31 | Mano de obra desinstalación fregadero                                     | UND | RD\$927.52   | 3.02  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.32 | Lavaderos sencillos sin vertedero (terminación)                           | UND | RD\$927.52   | 3.02  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.33 | Lavaderos sencillos con vertedero (terminación)                           | UND | RD\$1,456.92 | 1.92  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.34 | Lavaderos dobles sin vertedero (terminación)                              | UND | RD\$1,194.38 | 2.34  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.35 | Lavaderos dobles con vertedero (terminación)                              | UND | RD\$1,456.92 | 1.92  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.36 | Mano de obra desinstalación lavadero                                      | UND | RD\$529.39   | 5.29  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.37 | Lavadoras automáticas domésticas  | UND | RD\$2,121.89 | 1.32  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.38 | Lavadoras automáticas industriales o comerciales                          | UND | P.A.         | -     |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1508.39 | Lavaplatos automáticos domésticos   | UND | RD\$2,121.89 | 1.32  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.40 | Trituradora de huesos doméstica   | UND | RD\$2,918.13 | 0.96  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.41 | Vertederos de hierro  | UND | RD\$1,456.92 | 1.92  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.42 | Vertederos de cemento (terminación)                                       | UND | RD\$266.85   | 10.49 | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.43 | Mano de obra instalación orinal sencillo                                  | UND | RD\$1,327.80 | 2.11  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.44 | Orinales de cemento (terminación)   | UND | RD\$663.37   | 4.22  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.45 | Orinales de media falda   | UND | RD\$1,194.38 | 2.34  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.46 | Orinales de falda   | UND | RD\$1,857.20 | 1.51  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1508.47 | Mano de obra desinstalación orinal  | UND | RD\$663.90   | 4.22  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1509.00 | <b>INSTALACION CALENTADOR DE AGUA (EXCLUSIVAMENTE)</b>                    |     |              |       |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1509.01 | Calentadores de gas   | UND | RD\$2,458.72 | 1.14  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1509.02 | Calentador eléctrico de línea   | UND | RD\$2,458.72 | 1.14  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1509.03 | Calentador domiciliario con tubería hasta 3/4" y capacidad hasta 12 gls   | UND | RD\$2,121.89 | 1.32  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1509.04 | Calentador domiciliario con tubería 3/4" o más y capacidad 12-18 gls      | UND | P.A.         | -     |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1509.05 | Calentador domiciliario con tubería 3/4" o más y capacidad mayor 18 gls   | UND | P.A.         | -     |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1509.06 | Calentadores industriales o comerciales                                   | UND | P.A.         | -     |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1510.00 | <b>INSTALACION LLAVES DE PASO DOMICILIARIAS</b>                           |     |              |       |              |   |  |  |  |   |  |  |
| 1510.01 | Instalación llave chorro jardín ½" y ¾" incluyendo línea de 3 ML Max Dist | UND | RD\$1,194.38 | 2.34  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.02 | Instalación llave paso (control) de ½" en tubería PVC, PE, PP o H.G.      | UND | RD\$529.39   | 5.29  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.03 | Instalación llave paso (control) de ¾" en tubería PVC, PE, PP o H.G.      | UND | RD\$796.24   | 3.52  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.04 | Instalación llave paso (control) de 1" en tubería PVC, PE, PP o H.G.      | UND | RD\$1,456.92 | 1.92  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.05 | Instalación llave paso (control) de ½" en tubería de Cobre                | UND | RD\$1,590.35 | 1.76  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.06 | Instalación llave paso (control) de ¾" en tubería de Cobre                | UND | RD\$1,857.20 | 1.51  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.07 | Instalación llave paso (control) de 1" en tubería de Cobre                | UND | RD\$2,020.44 | 1.39  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1510.08 | Instalación llave paso (control) de 1½" en tubería de Cobre               | UND | RD\$2,121.89 | 1.32  | RD\$2,824.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |



|         |   |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
|---------|---|-----|--------------|-------|--------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 1516.05 | Instalación de cámara y registro de limpieza  | UND | RD\$1,456.92 | 1.92  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1517.00 | <b>INSTALACION SEPTICO Y FILTRANTE UNIDAD DE CONJUNTO</b>                                     |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
| 1517.01 | Instalación de sépticos y filtrantes de 4"  | UND | RD\$4,771.03 | 0.59  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1517.02 | Instalación de sépticos y filtrantes de 5"  | UND | RD\$4,771.03 | 0.59  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1517.03 | Instalación de sépticos y filtrantes de 6"  | UND | RD\$5,302.57 | 0.53  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1517.04 | Instalación de sépticos y filtrantes de 8"  | UND | RD\$5,831.97 | 0.48  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1518.00 | <b>INSTALACION TUBERIA ARRASTRE DOMICILIARIO</b>  |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
| 1518.01 | Tuberías de 2"  | ML  | RD\$58.11    | 48.18 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1518.02 | Tuberías de 4"  | ML  | RD\$71.02    | 39.42 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1518.03 | Tuberías de 5"  | ML  | RD\$118.37   | 23.65 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1518.04 | Tuberías de 6"  | ML  | RD\$148.49   | 18.86 | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1519.00 | <b>CONEXIÓN O EMPALME A TUB. EXISTENTE ARRASTRE</b>   |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
| 1519.01 | En tubería de 2"  | UND | RD\$796.24   | 3.52  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1519.02 | En tubería de 3"  | UND | RD\$1,060.95 | 2.64  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1519.03 | En tubería de 4"  | UND | RD\$1,327.80 | 2.11  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1519.04 | En tubería de 6"  | UND | RD\$1,590.34 | 1.76  | RD\$2,824.00 | 1 |   |   |  | 1 |   |   |
| 1520.00 | <b>asbesto</b>  |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
| 1520.01 | Montura de botiquín corriente sin empotrar.   | UND | RD\$262.03   | 9.00  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1520.02 | Montura de Botiquín corriente empotrado.  | UND | RD\$943.32   | 2.50  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1520.03 | Montura de botiquín de lujo sin empotrar.   | UND | RD\$1,572.15 | 1.50  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1520.04 | Montura de botiquín de lujo empotrado.  | UND | RD\$2,358.33 | 1.00  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1520.05 | Montura de accesorios empotrados.   | UND | RD\$336.20   | 7.00  | RD\$1,569.00 |   | 1 |   |  |   |   |   |
| 1520.06 | Montura de accesorios atornillados.   | UND | RD\$235.83   | 10.00 | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1520.07 | Montura de papeleras porta servilletas.   | UND | RD\$235.82   | 10.00 | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1520.08 | Montura de repisa para baños corrientes.  | UND | RD\$393.02   | 6.00  | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1521.00 | <b>CAMARAS INSPECCION, VERTEDEROS Y TG - ALBAÑILERIA</b>                                      |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
| 1521.01 | Mano de obra cámara de inspección hasta 60x60cms - Albañilería                                | UND | RD\$1,190.20 | 1.50  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 1521.02 | Mano de obra cámara de inspección mas de 60x60cms-Albañilería                                 | UND | RD\$1,428.25 | 1.25  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 1521.03 | Mano de obra trampa de grasa - Albañilería  | UND | RD\$2,380.41 | 1.00  | RD\$2,635.00 |   |   | 1 |  |   | 1 | 1 |
| 1521.04 | Confección vertedero de 60x60cms pulido, completo-Albañilería                                 | UND | RD\$1,190.20 | 1.50  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 1521.05 | Confección vertedero de 60x60cms en cerámica, completo-Albañilería                            | UND | RD\$2,663.80 | 1.00  | RD\$2,949.00 |   | 1 |   |  |   | 1 | 1 |
| 1522.00 | <b>INST. TUBERIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - ZANJAS MENOS DE 3.00M PROFUNDIDAD*</b> |     |              |       |              |   |   |   |  |   |   |   |
| 1522.01 | Tubería de 6"   | ML  | RD\$71.02    | 31.96 | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1522.02 | Tubería de 8"   | ML  | RD\$90.38    | 25.11 | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1522.03 | Tubería de 12"  | ML  | RD\$101.14   | 22.44 | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 1522.04 | Tubería de 15"  | ML  | RD\$133.44   | 17.01 | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  |   | 1 |   |



|         |   |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
|---------|---|----|------------|-------|--------------|---|--|--|--|---|--|
| 1522.05 | Tubería de 21"  | ML | RD\$247.48 | 9.17  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1522.06 | Tubería de 24"  | ML | RD\$348.64 | 6.51  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1522.07 | Tubería de 30"  | ML | RD\$503.57 | 4.51  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1522.08 | Tubería de 36"  | ML | RD\$585.34 | 3.88  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.00 | <b>INST. TUBERIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - ZANJAS MAS DE 3.00M PROFUNDIDAD*</b> |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1523.01 | Tubería de 6"   | ML | RD\$101.14 | 22.44 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.02 | Tubería de 8"   | ML | RD\$118.37 | 19.17 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.03 | Tubería de 12"  | ML | RD\$133.44 | 17.01 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.04 | Tubería de 15"  | ML | RD\$161.40 | 14.06 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.05 | Tubería de 21"  | ML | RD\$290.53 | 7.81  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.06 | Tubería de 24"  | ML | RD\$451.92 | 5.02  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.07 | Tubería de 30"  | ML | RD\$585.34 | 3.88  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1523.08 | Tubería de 36"  | ML | RD\$742.45 | 3.06  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|         | *Corre por cuenta del plomero bajar los tubos y asiento de arena hasta 8"                   |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1524.00 | <b>INST. TUBERIAS ASBESTO CEMENTO*</b>  |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1524.01 | Tubería de 3"   | ML | RD\$34.44  | 65.90 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1524.02 | Tubería de 4"   | ML | RD\$34.44  | 65.90 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1524.03 | Tubería de 6"   | ML | RD\$47.34  | 47.94 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1524.04 | Tubería de 8"   | ML | RD\$58.11  | 39.06 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1524.05 | Tubería de 12"  | ML | RD\$71.02  | 31.96 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1524.06 | Tubería de 16"  | ML | RD\$118.37 | 19.17 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1524.07 | Tubería de 20"  | ML | RD\$148.50 | 15.28 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|         | *Corre por cuenta del plomero bajar los tubos hasta 8"                                      |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1525.00 | <b>INST. TUBERIAS HIERRO FUNDIDO O ACERO*</b>   |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1525.01 | Tubería de 3"   | ML | RD\$58.11  | 39.06 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1525.02 | Tubería de 4"   | ML | RD\$71.02  | 31.96 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1525.03 | Tubería de 6"   | ML | RD\$90.38  | 25.11 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1525.04 | Tubería de 8"   | ML | RD\$101.14 | 22.44 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1525.05 | Tubería de 10"  | ML | RD\$137.72 | 16.48 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1525.06 | Tubería de 12"  | ML | RD\$213.05 | 10.65 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|         | *Corre por cuenta del plomero bajar los tubos hasta 4"                                      |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1526.00 | <b>INST. TUBERIAS GALVANIZADAS*</b>   |    |            |       |              |   |  |  |  |   |  |
| 1526.01 | Tubería de 1"   | ML | RD\$27.98  | 81.12 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1526.02 | Tubería de 1" a 1-1/2"  | ML | RD\$34.44  | 65.90 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1526.03 | Tubería de 2"   | ML | RD\$43.04  | 52.73 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1526.04 | Tubería de 2" a 2-1/2"  | ML | RD\$51.65  | 43.94 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |  |

|         |  |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
|---------|--|-----|--------------|-------|--------------|---|--|--|--|---|
| 1526.05 | Tubería de 3"  | ML  | RD\$58.11    | 39.06 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1526.06 | Tubería de 4"  | ML  | RD\$71.02    | 31.96 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1526.07 | Tubería de 6"  | ML  | RD\$90.38    | 25.11 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1526.08 | Tubería de 8"  | ML  | RD\$101.14   | 22.44 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
|         | *Corre por cuenta del plomero bajar los tubos hasta 6"       |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1527.00 | <b>INSTALACION MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES)</b>            |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1527.01 | Medidores de agua 3/4"                                       | UND | RD\$503.57   | 4.51  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1527.02 | Medidores de agua 1"   | UND | RD\$585.34   | 3.88  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1527.03 | Medidores de agua 1-1/2"                                     | UND | RD\$637.00   | 3.56  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1527.04 | Medidores de agua 2"   | UND | RD\$714.48   | 3.18  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1527.05 | Medidores de agua 3"   | UND | RD\$927.52   | 2.45  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1527.06 | Medidores de agua 4"   | UND | RD\$1,456.92 | 1.56  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1528.00 | <b>INSTALACION MANGAS O NIPLES</b>                           |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1528.01 | Instalación Niple de 2"                                      | UND | RD\$148.49   | 15.28 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1528.02 | Instalación Niple de 3"                                      | UND | RD\$176.47   | 12.86 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1528.03 | Instalación Niple de 4"                                      | UND | RD\$290.53   | 7.81  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1528.04 | Instalación Niple de 6"                                      | UND | RD\$585.34   | 3.88  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1528.05 | Instalación Niple de 8"                                      | UND | RD\$742.45   | 3.06  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1529.00 | <b>INSTALACION CAJAS DE VALVULAS</b>                         |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1529.01 | Instalación caja de válvula telescópica                      | UND | RD\$176.47   | 12.86 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1529.02 | Instalación caja de válvula sencilla                         | UND | RD\$148.49   | 15.28 | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1530.00 | <b>INSTALACION ACOMETIDA URBANA-CON LLAVE CHORRO</b>         |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1530.01 | Acometida en 1/2" y 3/4" hasta 8.00 ML en hierro galvanizado | UND | RD\$1,194.38 | 1.90  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1530.02 | Acometida en 1/2" y 3/4" hasta 12.00 ML                      | UND | RD\$585.34   | 3.88  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1530.03 | Acometida en 1/2" y 3/4" en PVC y extremos HG hasta 12.00 ML | UND | RD\$451.92   | 5.02  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1531.00 | <b>INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA DE ROSCA</b>            |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1531.01 | Válvulas de compuerta de 2"                                  | UND | RD\$238.88   | 9.50  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1531.02 | Válvulas de compuerta de 3"                                  | UND | RD\$348.63   | 6.51  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1531.03 | Válvulas de compuerta de 4"                                  | UND | RD\$451.92   | 5.02  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1531.04 | Válvulas de compuerta de 6"                                  | UND | RD\$509.97   | 4.45  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1531.05 | Válvulas de compuerta de 8"                                  | UND | RD\$742.45   | 3.06  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1532.00 | <b>INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA DE PLATILLO</b>         |     |              |       |              |   |  |  |  |   |
| 1532.01 | Válvulas de compuerta de 2"                                  | UND | RD\$348.63   | 6.51  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1532.02 | Válvulas de compuerta de 3"                                  | UND | RD\$451.92   | 5.02  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1532.03 | Válvulas de compuerta de 4"                                  | UND | RD\$585.34   | 3.88  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1532.04 | Válvulas de compuerta de 6"                                  | UND | RD\$742.45   | 3.06  | RD\$2,290.00 | 1 |  |  |  | 1 |

|         |   |     |              |        |              |   |   |   |  |   |   |
|---------|---|-----|--------------|--------|--------------|---|---|---|--|---|---|
| 1532.05 | Válvulas de compuerta de 8"   | UND | RD\$1,060.95 | 2.14   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1532.06 | Válvulas de compuerta de 10"  | UND | RD\$1,166.40 | 1.95   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1532.07 | Válvulas de compuerta de 12"  | UND | RD\$1,456.92 | 1.56   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1532.08 | Válvulas de compuerta de 16"  | UND | RD\$2,119.74 | 1.07   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.00 | <b>INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA DE CAMPANA</b>                         |     |              |        |              |   |   |   |  |   |   |
| 1533.01 | Válvulas de compuerta de 2"   | UND | RD\$451.92   | 5.02   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.02 | Válvulas de compuerta de 3"   | UND | RD\$503.57   | 4.51   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.03 | Válvulas de compuerta de 4"   | UND | RD\$637.00   | 3.56   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.04 | Válvulas de compuerta de 6"   | UND | RD\$1,166.40 | 1.95   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.05 | Válvulas de compuerta de 8"   | UND | RD\$1,456.92 | 1.56   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.06 | Válvulas de compuerta de 10"  | UND | RD\$2,042.26 | 1.11   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.07 | Válvulas de compuerta de 12"  | UND | RD\$2,918.13 | 0.78   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.08 | Válvulas de compuerta de 16"  | UND | RD\$3,712.23 | 0.61   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1533.09 | Instalación válvula de aire incluyendo clamps y accesorios                  | UND | RD\$869.63   | 2.61   | RD\$2,290.00 |   | 1 |   |  | 1 |   |
| 1600.00 | <b>MANO DE OBRA ACERAS, CONTENES Y BADENES</b>                              |     |              |        |              |   |   |   |  |   |   |
| 1600.01 | Mano de Obra piso frotado hormigón y violinado                              | M2  | RD\$174.73   | 18.00  | RD\$3,482.00 |   |   | 1 |  | 1 | 1 |
| 1600.02 | Mano de Obra piso frotado hormigón  | M2  | RD\$131.09   | 24.00  | RD\$3,482.00 |   |   | 1 |  | 1 | 1 |
| 1600.03 | Mano de Obra piso pulido hormigón y violinado                               | M2  | RD\$185.04   | 17.00  | RD\$3,482.00 |   |   | 1 |  | 1 | 1 |
| 1600.04 | Mano de Obra piso pulido hormigón   | M2  | RD\$81.17    | 22.00  | RD\$1,976.00 |   |   | 1 |  | 1 |   |
| 1600.05 | Corte en plywood de plantillas para contén                                  | UND | RD\$78.75    | -      |              |   |   |   |  |   |   |
| 1600.06 | Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 40cm h x 20cm a | ML  | RD\$263.79   | 13.00  | RD\$3,796.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |
| 1600.07 | Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 30cm h x 10cm a | ML  | RD\$155.86   | 22.00  | RD\$3,796.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |
| 1600.08 | Construcción base para contenes (telford con mezcla)                        | M3  | RD\$493.90   | 3.50   | RD\$1,914.00 |   |   | 1 |  |   | 1 |
| 1600.09 | Construcción de bordillos   | ML  | RD\$107.17   | 32.00  | RD\$3,796.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |
| 1600.10 | Mano de obra acera frotada y violinada, incluye colocación hormigón 10cms   | M3  | RD\$1,672.65 | 2.05   | RD\$3,796.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |
| 1600.11 | M.O. badenes ciclópeos 10 a 20cm hormigón frotado y pulido en centro        | M3  | RD\$1,371.58 | 2.50   | RD\$3,796.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |
| 1600.12 | M.O. badenes ciclópeos 20cm en adelante hormig. frotado y pulido en centro  | M3  | RD\$1,371.58 | 2.50   | RD\$3,796.00 |   | 1 |   |  | 1 | 1 |
| 1700.00 | <b>MANO DE OBRA MALLA CICLONICA</b>   |     |              |        |              |   |   |   |  |   |   |
| 1700.01 | Mano de obra malla ciclónica 4 pies   | ML  | RD\$360.66   | 9.00   | RD\$3,734.00 |   | 1 |   |  | 1 | 2 |
| 1700.02 | Mano de obra malla ciclónica 6 pies   | ML  | RD\$381.87   | 8.50   | RD\$3,734.00 |   | 1 |   |  | 1 | 2 |
| 1700.03 | Mano de obra malla ciclónica 10 pies  | ML  | RD\$432.79   | 7.50   | RD\$3,734.00 |   | 1 |   |  | 1 | 2 |
| 1700.04 | Mano de obra alambre de trinchera   | ML  | RD\$196.72   | 16.50  | RD\$3,734.00 |   | 1 |   |  | 1 | 2 |
| 1700.05 | Mano de obra alambre de púas  | ML  | RD\$32.46    | 100.00 | RD\$3,734.00 |   | 1 |   |  | 1 | 2 |
| 1800.00 | <b>MANO DE OBRA GAVIONES</b>  |     |              |        |              |   |   |   |  |   |   |
| 1800.01 | Mano de obra cajas malla gaviones   | M3  | RD\$532.09   | 6.00   | RD\$3,671.00 | 1 |   |   |  | 2 |   |
| 1800.02 | Mano de obra llenado cajas con piedras                                      | M3  | RD\$212.83   | 15.00  | RD\$3,671.00 | 1 |   |   |  | 2 |   |



|         |   |    |                     |       |              |  |   |  |  |  |  |   |  |
|---------|---|----|---------------------|-------|--------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 2100.00 | <b>DEMOLICIONES</b>   |    |                     |       |              |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2100.01 | Demolición a mano muro de mampostería blocks                        | M3 | <b>RD\$626.76</b>   | 1.00  | RD\$721.00   |  |   |  |  |  |  | 1 |  |
| 2100.02 | Demolición a mano muro de hormigón armado                           | M3 | <b>RD\$1,392.80</b> | 0.45  | RD\$721.00   |  |   |  |  |  |  | 1 |  |
| 2100.03 | Demolición a mano elementos hormigón armado (zapatas, vigas, cols.) | M3 | <b>RD\$1,392.80</b> | 0.45  | RD\$721.00   |  |   |  |  |  |  | 1 |  |
| 2100.04 | Demolición a mano losa de techo en hormigón armado                  | M3 | <b>RD\$2,507.04</b> | 0.25  | RD\$721.00   |  |   |  |  |  |  | 1 |  |
|         | *Se recupera 0.40qq de acero por M2                                 |    |                     |       |              |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2200.00 | <b>CONSTRUCCION LIGERA</b>  |    |                     |       |              |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2200.01 | Mano de obra paredes de sheetrock                                   | M2 | <b>RD\$247.13</b>   | 8.50  | RD\$2,416.00 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2200.02 | Mano de obra paredes en dens glass 1 cara                           | M2 | <b>RD\$350.10</b>   | 6.00  | RD\$2,416.00 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2200.03 | Mano de obra techo en sheetrock                                     | M2 | <b>RD\$247.13</b>   | 8.50  | RD\$2,416.00 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2200.04 | Mano de obra facias en techos en sheetrock                          | ML | <b>RD\$150.04</b>   | 14.00 | RD\$2,416.00 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2200.05 | Mano de obra plafond en suspensión                                  | M2 | <b>RD\$200.06</b>   | 10.50 | RD\$2,416.00 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |